

- **CLIENTE: VALLENGE ENG**
- **DATA: 19/08/2025**
- **CONTROLE: 230.728**



Venho por meio desta apresentar nossa proposta para prestação de serviços na conformação de chapas para Tunnel Liner, proposta esta que pode ser faturada de maneira triangular para diminuição de encargos, neste caso material sendo comprado separadamente pela parte contratante e ficando em nossa total responsabilidade a parte logística, sem custo adicional.

1. 22,41 mts Chapas Tunnel Liner **Diam. Ext. 1,20m** e espessura de **2,65mm**
Chapa: **PRETA**

Chapas:

147 Chapas 586 x 1.355 x 2,65mm CFQ SAE 1008/1010

Parafusos:

882 Parafuso Sextavado 5/8 x 1 ½ c/ Porca

735 Parafuso Redondo 5/8 x 1 ½ c/ Porca e Arruela trava

Valor por Metro: R\$1.515,39

Valor Total: R\$33.960,00

Chapas montáveis *in loco* para utilização em obras de drenagem, canalização de córregos, tubos camisa, poços de ataque, passagens inferiores para veículos e/ou pedestres. Executadas pelo método não destrutivo (M.N.D.), - Tunnel Liner, dimensionado de acordo com a norma ABNT NBR 7007 MR 250 em aço SAE 1.008/1.010 e com acessórios-parafusos sextavados e redondos 5/8x 1 ½ com porcas sextavadas e arruela trava conforme ASTM.

FRETE: F.O.B.

PRAZO DE ENTREGA.: 10 A 15 DIAS

Cond. de Pgto.: 30 DIAS (MEDIANTE APROVAÇÃO DE CADASTRO)

SUJEITO A REAJUSTE DE ACORDO COM O AUMENTO DA MATÉRIA PRIMA

Validade da Proposta: 31/08/2025

Saudações LAERTE LEON